

Смета на обустройство дополнительного заземления на ТП 4859

Материалы, услуги	Кол	Ед	Цена	Сумма
Аренда трактора	4,00	час	3 500,00	14 000,00
Уголок 75х75х6 3пс/сп (6м * 2шт)	0,082	т	72 000,00	5 904,00
Резка уголка 75	6,00	шт	150,00	900,00
Полоса 4х40 3пс/сп (6м * 3шт)	0,024	т	80 000,00	1 920,00
Доставка материала из Екатеринбургa	15,00	литр	72,46	1 086,90
Электроды ОК-46 (15шт*60гр)	0,90	кг	477,50	429,75
Аренда прибора для измерения сопротивления заземления	4,00	сутки	350,00	1 400,00
Всего				25 640,65
Трудозатраты				
Рабочие сварщика (из расчета заработная 80 тыс.руб)	2,00	час	476,19	952,38
Разнорабочий 2 чел*3,5 час (из расчета зарплата 36 тыс.руб)	7,00	час	214,29	1 500,03
Всего				2 452,41
Всего по смете				28 093,06

